



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Баштанка

№ _____

Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області»

Керуючись частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розглянувши проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області», з такими техніко-економічними показниками:

Генеральний проектувальник – ФОП Дейнеко О.С.

Експертний звіт №319-20Д

Головний експерт проекту – Іванова І.А. (сертифікат АЕ №004942)

| Показники | Одиниця виміру | Кількість |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Вид будівництва | | Капітальний ремонт |
| Категорія вулиці | | Районного значення |
| Будівельна довжина | км | 0,164 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Площа дорожнього покриття | м ² | 1046,0 |
| Площа тротуарів | м ² | 176,4 |
| Розрахункова швидкість | км/год | 60 |
| Кількість смуг для руху | шт. | 1-2 |
| Тип дорожнього одягу | Асфальтобетон | |
| Вид покриття | Тип А марка 1 | |
| Тривалість будівництва | діб | 13 |
| Розрахунковий модуль пружності, Еі | МПа | 202 |
| Найбільший повздовжній похил | ‰ | 6 |
| Поперечний ухил проїзної частини | ‰ | 25 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва, в поточних цінах станом на серпень 2020 р., у тому числі: | тис.грн | 999,223 |
| - будівельні роботи | тис.грн | 758,588 |
| - інші витрати | тис.грн | 240,635 |

Міський голова

Іван РУБСЬКИЙ